

3. Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
									Μερική ( € )	Ολική ( € )
1	<b>1. Τεχνικές εργασίες</b> Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.	NET ΟΔΟ-Α Δ-2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-14-00	001	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	50000	1,05	52.500,00	188.500,00
2		NET ΟΔΟ-Α Δ-2.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-14-00	002	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	80000	1,7	136.000,00	
Αθροισμα Εργασιών :									188.500,00	
3	<b>2. Οδοστρωση</b> Ανεβάσμα , κατεβάσμα φρεατιου επι οδοστρωματος Λεπτοταπτητας εγχρωμης φωτοκαταλυτικης ασφαλτου Ασφαλτική προεπάλειψη. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	ATHE 8066.tsa		003	ΗΛΜ 10 100,00%	Τεμ.	500	100	50.000,00	1.289.600,00
4		Δ-ΑΤΟΕ Δ-8.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-12-04	004	ΟΔΟ 4520 100,00%	m2	200	13,5 * (13,5+0)	2.700,00	
5		NET ΟΔΟ-Α Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-01	005	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	130000	1,1	143.000,00	
6		NET ΟΔΟ-Α Δ-4		006	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	130000	0,42 * (0,42+0)	54.600,00	
7		NET ΟΔΟ-Α Δ-6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04	007	ΟΔΟ 4421.Β.1 100,00%	t	1700	72 * (72+0)	122.400,00	
8		NET ΟΔΟ-Α Δ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04	008	ΟΔΟ 4521.Β.1 100,00%	m2	130000	7 * (7+0)	910.000,00	
9		NET ΟΔΟ-Α Ε-17.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-04-02-00	009	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	2000	3,45	6.900,00	
Αθροισμα Εργασιών :									1.289.600,00	

Εργασίες Προϋπολογισμού		1.478.100,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	266.058,00
Σύνολο :		1.744.158,00
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	261.623,70
Σύνολο :		2.005.781,70
Ποσό για αναθεωρήσεις		2.347,33
Σύνολο :		2.008.129,03
Απολογιστικά		8.000,00
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	483.870,97
Γενικό Σύνολο :		2.500.000,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.

Β. ΤΟΥΝΑ Τ. ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ  
5/1/2023  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΔ-Υ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.