

## 7. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<b><u>Τεχνικές εργασίες</u></b>				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.	001	NET ΟΔΟ-Α Δ-2.1	m2	50000
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.	002	NET ΟΔΟ-Α Δ-2.3	m2	80000
	<b><u>Οδοστρωσία</u></b>				
3	Ανεβάσμα , κατεβάσμα φρεατίου επι οδοστρωματος	003	ΑΤΗΕ 8066.tsa	Τεμ.	500
4	Λεπτοταπτητας εγχρωμης φωτοκαταλυτικης ασφαλτου	004	Δ-ΑΤΟΕ Δ-8.3	m2	200
5	Ασφαλτική προεπάλειψη.	005	NET ΟΔΟ-Α Δ-3	m2	130000
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	006	NET ΟΔΟ-Α Δ-4	m2	130000
7	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	007	NET ΟΔΟ-Α Δ-6	t	1700
8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	008	NET ΟΔΟ-Α Δ-8.1	m2	130000
9	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	009	NET ΟΔΟ-Α Ε-17.1	m2	2000

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.

Β. ΤΟΥΝΑ Τ. ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ  
5/1/2023  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΔ-Υ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.