

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ. Μελ.: 19/2023
ΚΑ 30.7332.0016

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Θέση: Δήμος Δάφνης - Υμηττού

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στο έργο με τίτλο **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ**

Ειδικότερα αφορά εργασίες που εξασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση πεζών και τροχοφόρων σε οδούς και πεζοδρομία, εξασφαλίζουν την συντήρηση της οδικής σήμανσης, τις διαγραμμώσεις των οδοστρωμάτων, την καλή και ασφαλή λειτουργία του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού την ευπρέπεια και την αισθητική όλων των κοινοχρήστων χώρων όπως οδοί πεζοδρομία πλατείες κλπ.

Ειδικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού είναι οι ακόλουθες

1. Αποξήλωσή επικίνδυνων κατασκευών με χρήση ή όχι γερανού, ήτοι: αποξήλωσή επικίνδυνων πινακίδων διάφορων τύπων και μεγεθών, φθαρμένων κατασκευών (περίπτερα, στάσεις), κατεστραμμένων καφασωτών κατασκευών (πέργκολες) τοποθετημένες σε κοινοχρήστους χώρους ή και κατασκευή νέων κλπ.,
2. Αποξήλώσεις κατεστραμμένων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, προστατευτικών μεταλλικών κολωνακίων και αντικαταστάσεις αυτών όπου απαιτείται.
3. Αποξήλώσεις παλαιών κατεστραμμένων ιστών φωτισμού και αντικατάσταση αυτών όπου είναι αναγκαίο
4. Τοποθέτηση νέων Ιστών Ηλεκτροφωτισμού όπου υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του Δημοτικού φωτισμού
5. Αναβιβασμοί φρεατίων οδών, επισκευή φρεατίων πεζοδρομίων, αντικατάσταση μεταλλικών καπακίων ή σχαρών, συντήρηση επισκευή τμημάτων αγωγού ύδρευσης ή αγωγού όμβριων κλπ
6. Επισκευή ή αντικατάσταση κατεστραμμένων πύλλαρ
7. Επισκευή πάσης φύσεως δαπέδων πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων, πλατειών - πάρκων, πεζόδρομων ή κατασκευή νέων δαπεδοτρώσεων όπου κρίνεται αναγκαίο κλπ.
8. Αντικατάσταση κατεστραμμένων εσχάρων φρεατίων καλυμμάτων φρεατίων κλπ
9. Επισκευή ή αντικατάσταση φρεατίων επί των πεζοδρομίων (ηλεκτρολογικά/ύδρευσης κλπ)

10. Αντικατάσταση υπογείων κατεστραμμένων καλωδιώσεων δημοτικού φωτισμού
11. Αντικατάσταση λαμπτήρων ή και του μηχανισμού στερέωσης αυτού (ντιού) εφ' όσον νέος λαμπτήρας είναι άλλου τύπου από τον υφιστάμενο .
12. Κόψιμο επικίνδυνων δένδρων και πλήρη εκρίζωση αυτών
13. Κάθε άλλη εργασία συντήρησης και ανακατασκευής εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων που θα προκύψει
14. Επίσκεψη η Ανακατασκευή κατεστραμμένων διασταυρώσεων οδών

Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια των εργασιών πέραν της αναλυτικής επιμέτρησης την οποία είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην υπηρεσία, πρέπει επίσης να συνυποβάλλει συνημμένα φωτογραφίες του αντικειμένου εργασίας σε τρία στάδια: πριν την εκτέλεση των εργασιών , κατά την διάρκεια και μετά το πέρας αυτών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο πόσο του 1.000.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ στον ΚΑ : 30.7332.0016 με ποσό 36.000,00 €

ΔΑΦΝΗ 16/05/2023
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ